

『改訂 20 版 工事歩掛要覧 (建築・設備編)』【お詫びと訂正】

日頃より当会の出版物をご利用いただきまして厚く御礼申し上げます。

標記につきまして、以下のとおり掲載内容の一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

建築工事編 12 木工

p.200 (表・建・12-2)

【訂正前】															
細目	名称	規格	単位	木材 (m <sup>3</sup> )	くぎ (kg)	金物 (kg)	大工 (人)	普通作業員 (人)							
床	床板張下地 (4) (フローリング)	フローリング		m <sup>2</sup>	1.1 (m <sup>2</sup> )	0.04	—	0.13	0.01						
		根太		0.007	0.03					0.13	0.09	0.01			
		大引		0.007											
床	床板張下地 (5) (捨板+フローリング)	フローリング		m <sup>2</sup>	1.1 (m <sup>2</sup> )	0.04	—	0.13	0.01						
		捨板 12		0.013 (1.1)	0.12					0.17	0.12	0.02			
		(合板 12)		0.006 (0.1)									(0.17)	(0.113)	(0.118)
		根太		0.01											
	45×55														
	大引														
	90×90														

【訂正後】															
細目	名称	規格	単位	木材 (m <sup>3</sup> )	くぎ (kg)	金物 (kg)	大工 (人)	普通作業員 (人)							
床	床板張下地 (4) (フローリング)	フローリング		m <sup>2</sup>	1.1 (m <sup>2</sup> )	0.04	—	0.13	0.01						
		根太		0.007	0.03					0.13	0.09	0.01			
		大引		0.007											
床	床板張下地 (5) (捨板+フローリング)	フローリング		m <sup>2</sup>	1.1 (m <sup>2</sup> )	0.04	—	0.13	0.01						
		捨板 12		0.013 (1.1)	0.12					0.17	0.12	0.02			
		(合板 12)		0.006 (0.1)									(0.17)	(0.113)	(0.018)
		根太		0.01											
	45×55														
	大引														
	90×90														