

令和8年度版 工事歩掛要覧 土木編 上巻 訂正情報

令和8年8月

工種名
および
該当ページ

ニューマチック
ケーソン工

P647

訂 正 前

(7) 設備等の供用日数

設備等の供用日数は、次表のとおり算定することを標準とする。なお、標準とは、休日に土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇および夏季休暇を含んでいる工事とする。

ただし、供用日数が標準以外の場合には、積上げて算出することとする。なお、標準以外とは、以下のような工事を想定する。

- ・緊急性の高い工事などで工期の短縮が必要な場合
- ・工事中止などで標準工期よりも長期間の工期を必要とする場合
- ・掘削工と構築工の並行作業（昼間構築・夜間掘削など）を導入する場合

表Ⅱ3④-14 供用日数

設 備 等	供 用 日 数	摘 要
共通掘削設備（遠隔操作設備を除く）	(A+B+C+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+E') ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A ₁ +B ₁) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C+D) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C) ×1.54	

ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること

訂 正 後

(7) 設備等の供用日数

設備等の供用日数は、次表のとおり算定することを標準とする。なお、標準とは、休日に土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇および夏季休暇を含んでいる工事とする。

ただし、供用日数が標準以外の場合には、積上げて算出することとする。なお、標準以外とは、以下のような工事を想定する。

- ・緊急性の高い工事などで工期の短縮が必要な場合
- ・工事中止などで標準工期よりも長期間の工期を必要とする場合
- ・掘削工と構築工の並行作業（昼間構築・夜間掘削など）を導入する場合

表Ⅱ3④-14 供用日数

設 備 等	供 用 日 数	摘 要
共通掘削設備（遠隔操作設備を除く）	(A+B+C+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+E') ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A ₁ +B ₁) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C+D+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C+E) ×1.54	
掘削設備（遠隔操作設備）	(A+B+C+E) ×1.54	

ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること

摘 要

誤記の訂正

令和8年度版 工事歩掛要覧 土木編 上巻 訂正情報

令和8年8月

工種名 および 該当ページ	改 正 前	改 正 後	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ニューマチック ケーソン工 P653	表Ⅱ3㉔-28 仮設備の組立・解体歩掛 (1台当たり) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m³)</th><th colspan="2">天井走行式ショベル バケット容量 0.15m³</th><th colspan="2">遠隔操作用設備</th></tr><tr><th>組立</th><th>解体</th><th>組立 3.9日</th><th>解体 3.9日</th><th>組立 日</th><th>解体 日</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.7</td><td>0.5</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>潜 かん 世 話 役</td><td></td><td>々</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1.8</td><td>1.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>々</td><td>5.7</td><td>2.8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>々</td><td>3.9</td><td>1.4</td><td>—</td><td>—</td><td>1.0</td><td>0.7</td></tr><tr><td>潜 かん 工</td><td></td><td>々</td><td>—</td><td>—</td><td>8.7</td><td>6.9</td><td>9.8</td><td>6.7</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>々</td><td>0.4</td><td>0.2</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>10.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>々</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1.9</td><td>—</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>々</td><td>0.7</td><td>0.4</td><td>—</td><td>—</td><td>7.8</td><td>7.2</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td>1.9</td><td>1.2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊</td><td>ℓ</td><td>—</td><td>—</td><td>412</td><td>412</td><td>180</td><td>69</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">23</td><td colspan="2">7</td></tr><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">定置式空気 圧縮機設備 (29/36m³/min)</th><th colspan="2">クーリングタワー設備 (冷却トン数 40～ 60RT)</th><th colspan="2">ホスピタル ロック</th></tr><tr><th>組立 7.7日</th><th>解体 5.5日</th><th>組立</th><th>組立</th><th>組立</th><th>組立</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.6</td><td>2.2</td><td>—</td><td>—</td><td>1.1</td><td>1.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>々</td><td>7.7</td><td>3.3</td><td>—</td><td>—</td><td>3.3</td><td>1.1</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>々</td><td>15.4</td><td>5.5</td><td>1.1</td><td>0.5</td><td>4.4</td><td>1.2</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>々</td><td>3.3</td><td>1.1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>々</td><td>12.1</td><td>5.5</td><td>0.8</td><td>0.3</td><td>3.6</td><td>2.2</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td>12</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td>2.5</td><td>1.2</td><td>0.37</td><td>0.25</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊</td><td>ℓ</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">24</td><td colspan="2">18</td></tr></table>	名 称	規 格	単位	土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m³)		天井走行式ショベル バケット容量 0.15m³		遠隔操作用設備		組立	解体	組立 3.9日	解体 3.9日	組立 日	解体 日	土 木 一 般 世 話 役		人	1.7	0.5	2.4	2.4	—	—	潜 かん 世 話 役		々	—	—	—	—	1.8	1.3	と び 工		々	5.7	2.8	—	—	—	—	溶 接 工		々	3.9	1.4	—	—	1.0	0.7	潜 かん 工		々	—	—	8.7	6.9	9.8	6.7	電 工		々	0.4	0.2	1.1	1.1	10.0	3.3	特 殊 作 業 員		々	—	—	—	—	1.9	—	普 通 作 業 員		々	0.7	0.4	—	—	7.8	7.2	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	1.9	1.2	—	—	—	—	クローラクレーン燃料	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊	ℓ	—	—	412	412	180	69	諸 雑 費 率		%	10		23		7		名 称	規 格	単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m³/min)		クーリングタワー設備 (冷却トン数 40～ 60RT)		ホスピタル ロック		組立 7.7日	解体 5.5日	組立	組立	組立	組立	土 木 一 般 世 話 役		人	3.6	2.2	—	—	1.1	1.1	と び 工		々	7.7	3.3	—	—	3.3	1.1	溶 接 工		々	15.4	5.5	1.1	0.5	4.4	1.2	電 工		々	3.3	1.1	—	—	—	—	普 通 作 業 員		々	12.1	5.5	0.8	0.3	3.6	2.2	コ ン ク リ ー ト		m³	12	—	—		—		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	2.5	1.2	0.37	0.25	1.2	1.2	クローラクレーン燃料	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊	ℓ	—	—	—	—	—	—	諸 雑 費 率		%	6		24		18		表Ⅱ3㉔-28 仮設備の組立・解体歩掛 (1台当たり) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m³)</th><th colspan="2">天井走行式ショベル バケット容量 0.15m³</th><th colspan="2">遠隔操作用設備</th></tr><tr><th>組立</th><th>解体</th><th>組立 4.2日</th><th>解体 4.2日</th><th>組立 4.9日</th><th>解体 3.4日</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.7</td><td>0.5</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>潜 かん 世 話 役</td><td></td><td>々</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1.8</td><td>1.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>々</td><td>5.7</td><td>2.8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>々</td><td>3.9</td><td>1.4</td><td>—</td><td>—</td><td>1.0</td><td>0.7</td></tr><tr><td>潜 かん 工</td><td></td><td>々</td><td>—</td><td>—</td><td>8.7</td><td>6.9</td><td>9.8</td><td>6.8</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>々</td><td>0.4</td><td>0.2</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>10.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>々</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1.9</td><td>—</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>々</td><td>0.7</td><td>0.4</td><td>—</td><td>—</td><td>7.8</td><td>7.2</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td>1.9</td><td>1.2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊</td><td>ℓ</td><td>—</td><td>—</td><td>412</td><td>412</td><td>180</td><td>69</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">23</td><td colspan="2">7</td></tr><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">定置式空気 圧縮機設備 (29/36m³/min)</th><th colspan="2">クーリングタワー設備 (冷却トン数 40～ 60RT)</th><th colspan="2">ホスピタル ロック</th></tr><tr><th>組立 7.7日</th><th>解体 5.5日</th><th>組立</th><th>組立</th><th>組立</th><th>組立</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.6</td><td>2.2</td><td>—</td><td>—</td><td>1.1</td><td>1.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>々</td><td>7.7</td><td>3.3</td><td>—</td><td>—</td><td>3.3</td><td>1.1</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>々</td><td>15.4</td><td>5.5</td><td>1.1</td><td>0.6</td><td>4.4</td><td>1.2</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>々</td><td>3.3</td><td>1.1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>々</td><td>12.1</td><td>5.5</td><td>0.8</td><td>0.3</td><td>3.6</td><td>2.2</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td>12</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td>2.5</td><td>1.2</td><td>0.37</td><td>0.25</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊</td><td>ℓ</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">24</td><td colspan="2">18</td></tr></table>	名 称	規 格	単位	土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m³)		天井走行式ショベル バケット容量 0.15m³		遠隔操作用設備		組立	解体	組立 4.2日	解体 4.2日	組立 4.9日	解体 3.4日	土 木 一 般 世 話 役		人	1.7	0.5	2.4	2.4	—	—	潜 かん 世 話 役		々	—	—	—	—	1.8	1.3	と び 工		々	5.7	2.8	—	—	—	—	溶 接 工		々	3.9	1.4	—	—	1.0	0.7	潜 かん 工		々	—	—	8.7	6.9	9.8	6.8	電 工		々	0.4	0.2	1.1	1.1	10.0	3.3	特 殊 作 業 員		々	—	—	—	—	1.9	—	普 通 作 業 員		々	0.7	0.4	—	—	7.8	7.2	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	1.9	1.2	—	—	—	—	クローラクレーン燃料	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊	ℓ	—	—	412	412	180	69	諸 雑 費 率		%	10		23		7		名 称	規 格	単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m³/min)		クーリングタワー設備 (冷却トン数 40～ 60RT)		ホスピタル ロック		組立 7.7日	解体 5.5日	組立	組立	組立	組立	土 木 一 般 世 話 役		人	3.6	2.2	—	—	1.1	1.1	と び 工		々	7.7	3.3	—	—	3.3	1.1	溶 接 工		々	15.4	5.5	1.1	0.6	4.4	1.2	電 工		々	3.3	1.1	—	—	—	—	普 通 作 業 員		々	12.1	5.5	0.8	0.3	3.6	2.2	コ ン ク リ ー ト		m³	12	—	—		—		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	2.5	1.2	0.37	0.25	1.2	1.2	クローラクレーン燃料	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊	ℓ	—	—	—	—	—	—	諸 雑 費 率		%	6		24		18		誤記の 訂正
名 称	規 格				単位	土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m³)		天井走行式ショベル バケット容量 0.15m³		遠隔操作用設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		組立	解体	組立 3.9日		解体 3.9日	組立 日	解体 日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	1.7	0.5	2.4	2.4	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
潜 かん 世 話 役		々	—	—	—	—	1.8	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
と び 工		々	5.7	2.8	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
溶 接 工		々	3.9	1.4	—	—	1.0	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
潜 かん 工		々	—	—	8.7	6.9	9.8	6.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電 工		々	0.4	0.2	1.1	1.1	10.0	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		々	—	—	—	—	1.9	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		々	0.7	0.4	—	—	7.8	7.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	1.9	1.2	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
クローラクレーン燃料	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊	ℓ	—	—	412	412	180	69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率		%	10		23		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m³/min)		クーリングタワー設備 (冷却トン数 40～ 60RT)		ホスピタル ロック																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			組立 7.7日	解体 5.5日	組立	組立	組立	組立																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	3.6	2.2	—	—	1.1	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
と び 工		々	7.7	3.3	—	—	3.3	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
溶 接 工		々	15.4	5.5	1.1	0.5	4.4	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電 工		々	3.3	1.1	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		々	12.1	5.5	0.8	0.3	3.6	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト		m³	12	—	—		—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	2.5	1.2	0.37	0.25	1.2	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
クローラクレーン燃料	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊	ℓ	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率		%	6		24		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m³)		天井走行式ショベル バケット容量 0.15m³		遠隔操作用設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			組立	解体	組立 4.2日	解体 4.2日	組立 4.9日	解体 3.4日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	1.7	0.5	2.4	2.4	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
潜 かん 世 話 役		々	—	—	—	—	1.8	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
と び 工		々	5.7	2.8	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
溶 接 工		々	3.9	1.4	—	—	1.0	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
潜 かん 工		々	—	—	8.7	6.9	9.8	6.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電 工		々	0.4	0.2	1.1	1.1	10.0	3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		々	—	—	—	—	1.9	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		々	0.7	0.4	—	—	7.8	7.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	1.9	1.2	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
クローラクレーン燃料	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊	ℓ	—	—	412	412	180	69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率		%	10		23		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m³/min)		クーリングタワー設備 (冷却トン数 40～ 60RT)		ホスピタル ロック																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			組立 7.7日	解体 5.5日	組立	組立	組立	組立																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	3.6	2.2	—	—	1.1	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
と び 工		々	7.7	3.3	—	—	3.3	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
溶 接 工		々	15.4	5.5	1.1	0.6	4.4	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電 工		々	3.3	1.1	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		々	12.1	5.5	0.8	0.3	3.6	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト		m³	12	—	—		—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	2.5	1.2	0.37	0.25	1.2	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
クローラクレーン燃料	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 70t 吊	ℓ	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費 率		%	6		24		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

令和8年度版 工事歩掛要覧 土木編 上巻 訂正情報

令和8年8月

工種名 および 該当ページ	改 正 前	改 正 後	摘 要																																																																																																																
ニューマチック ケーソン工 P665	表Ⅱ3❶-44 送気用設備運転 1式当たり 単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1 (人)×3 (3方)</td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3❶-11 (数量×運転日数)</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.3 (人)</td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3❶-12 (数量×運転日数)</td></tr><tr><td>電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)</td><td></td><td>kWh</td><td>86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)</td><td></td><td></td><td>数量×延べ運転時間</td></tr><tr><td>電 力 量 (ク ー リ ン グ タ ウ ー 用)</td><td></td><td>〃</td><td>0.91kWh</td><td></td><td></td><td>必要に応じ別途計上 数量×延べ運転時間</td></tr><tr><td>電 力 量 (循 環 水 ポ ン プ 用)</td><td></td><td>〃</td><td>5.3kWh</td><td></td><td></td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3❶-13</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	特 殊 作 業 員		人	1 (人)×3 (3方)			表Ⅱ3❶-11 (数量×運転日数)	電 工		〃	0.3 (人)			表Ⅱ3❶-12 (数量×運転日数)	電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)			数量×延べ運転時間	電 力 量 (ク ー リ ン グ タ ウ ー 用)		〃	0.91kWh			必要に応じ別途計上 数量×延べ運転時間	電 力 量 (循 環 水 ポ ン プ 用)		〃	5.3kWh			〃 〃	諸 雑 費		式	1			表Ⅱ3❶-13	計							表Ⅱ3❶-44 送気用設備運転 1式当たり 単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1 (人)×3 (3方)</td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3❶-11 (数量×運転日数)</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.3 (人)</td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3❶-12 (数量×運転日数)</td></tr><tr><td>電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)</td><td></td><td>kWh</td><td>86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)</td><td></td><td></td><td>数量×延べ運転時間</td></tr><tr><td>電 力 量 (ク ー リ ン グ タ ウ ー 用)</td><td></td><td>〃</td><td>0.91kWh</td><td></td><td></td><td>必要に応じ別途計上 数量×延べ運転時間</td></tr><tr><td>電 力 量 (循 環 水 ポ ン プ 用)</td><td></td><td>〃</td><td>5.3kWh</td><td></td><td></td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3❶-13</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 電工の作業時間帯は昼間を標準とする。 2. 電力量（空気圧縮機用）の数量については、使用する電気の周波数（Hz）に基づいて計上する。	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	特 殊 作 業 員		人	1 (人)×3 (3方)			表Ⅱ3❶-11 (数量×運転日数)	電 工		〃	0.3 (人)			表Ⅱ3❶-12 (数量×運転日数)	電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)			数量×延べ運転時間	電 力 量 (ク ー リ ン グ タ ウ ー 用)		〃	0.91kWh			必要に応じ別途計上 数量×延べ運転時間	電 力 量 (循 環 水 ポ ン プ 用)		〃	5.3kWh			〃 〃	諸 雑 費		式	1			表Ⅱ3❶-13	計							誤記の 訂正
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																													
特 殊 作 業 員		人	1 (人)×3 (3方)			表Ⅱ3❶-11 (数量×運転日数)																																																																																																													
電 工		〃	0.3 (人)			表Ⅱ3❶-12 (数量×運転日数)																																																																																																													
電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)			数量×延べ運転時間																																																																																																													
電 力 量 (ク ー リ ン グ タ ウ ー 用)		〃	0.91kWh			必要に応じ別途計上 数量×延べ運転時間																																																																																																													
電 力 量 (循 環 水 ポ ン プ 用)		〃	5.3kWh			〃 〃																																																																																																													
諸 雑 費		式	1			表Ⅱ3❶-13																																																																																																													
計																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																													
特 殊 作 業 員		人	1 (人)×3 (3方)			表Ⅱ3❶-11 (数量×運転日数)																																																																																																													
電 工		〃	0.3 (人)			表Ⅱ3❶-12 (数量×運転日数)																																																																																																													
電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)			数量×延べ運転時間																																																																																																													
電 力 量 (ク ー リ ン グ タ ウ ー 用)		〃	0.91kWh			必要に応じ別途計上 数量×延べ運転時間																																																																																																													
電 力 量 (循 環 水 ポ ン プ 用)		〃	5.3kWh			〃 〃																																																																																																													
諸 雑 費		式	1			表Ⅱ3❶-13																																																																																																													
計																																																																																																																			

令和8年度版 工事歩掛要覧 土木編 上巻 訂正情報

令和8年8月

工種名 および 該当ページ	改 正 前	改 正 後	摘 要																																																																																																																																																																								
ニューマチック ケーソン工 P668	表Ⅱ3 ㉔-50 送気設備（空気圧縮機） 1 工事当たり 単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td>吐出量29/36m³/min 圧力 0.4MPa</td><td>台</td><td></td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 表Ⅱ3 ㉔-51 送気設備（その他） 1 工事当たり 単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>圧 縮 空 気 清 浄 機</td><td>処理量 1,100m³/h 圧力 0.8MPa</td><td>台</td><td></td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上</td></tr><tr><td>ク ー リ ン グ タ ウ ー</td><td>冷却トン数 40～60RT</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>循 環 水 ポ ン プ</td><td>口径φ80mm 全揚程 30m</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>レ シ ー バ タ ン ク</td><td>容量 2.5m³ 最大圧力0.7～0.9MPa</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>送 気 管</td><td>口径φ150mm 長さ 5.5m 最大圧力 1.0MPa</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	空 気 圧 縮 機	吐出量29/36m³/min 圧力 0.4MPa	台				表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上	諸 雑 費		式	1				計							名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	圧 縮 空 気 清 浄 機	処理量 1,100m³/h 圧力 0.8MPa	台				表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上	ク ー リ ン グ タ ウ ー	冷却トン数 40～60RT	〃				〃	循 環 水 ポ ン プ	口径φ80mm 全揚程 30m	〃				〃	レ シ ー バ タ ン ク	容量 2.5m³ 最大圧力0.7～0.9MPa	〃				〃	送 気 管	口径φ150mm 長さ 5.5m 最大圧力 1.0MPa	m				〃	諸 雑 費		式	1				計							表Ⅱ3 ㉔-50 送気設備（空気圧縮機） 1 工事当たり 単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td>吐出量 (50/60Hz) 29/36m³/min 最大圧力 0.4MPa</td><td>台</td><td></td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 表Ⅱ3 ㉔-51 送気設備（その他） 1 工事当たり 単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>圧 縮 空 気 清 浄 機</td><td>処理量 1,100m³/h 最大圧力 0.8MPa</td><td>台</td><td></td><td></td><td></td><td>表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上</td></tr><tr><td>ク ー リ ン グ タ ウ ー</td><td>冷却トン数 40～60RT</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>循 環 水 ポ ン プ</td><td>口径φ80mm 全揚程 30m</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>レ シ ー バ タ ン ク</td><td>容量 2.5m³ 最大圧力 0.9MPa</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>送 気 管</td><td>口径φ150mm 長さ 5.5m 最大圧力 1.0MPa</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	空 気 圧 縮 機	吐出量 (50/60Hz) 29/36m³/min 最大圧力 0.4MPa	台				表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上	諸 雑 費		式	1				計							名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	圧 縮 空 気 清 浄 機	処理量 1,100m³/h 最大圧力 0.8MPa	台				表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上	ク ー リ ン グ タ ウ ー	冷却トン数 40～60RT	〃				〃	循 環 水 ポ ン プ	口径φ80mm 全揚程 30m	〃				〃	レ シ ー バ タ ン ク	容量 2.5m³ 最大圧力 0.9MPa	〃				〃	送 気 管	口径φ150mm 長さ 5.5m 最大圧力 1.0MPa	m				〃	諸 雑 費		式	1				計							誤記の 訂正
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																					
空 気 圧 縮 機	吐出量29/36m³/min 圧力 0.4MPa	台				表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																					
圧 縮 空 気 清 浄 機	処理量 1,100m³/h 圧力 0.8MPa	台				表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上																																																																																																																																																																					
ク ー リ ン グ タ ウ ー	冷却トン数 40～60RT	〃				〃																																																																																																																																																																					
循 環 水 ポ ン プ	口径φ80mm 全揚程 30m	〃				〃																																																																																																																																																																					
レ シ ー バ タ ン ク	容量 2.5m³ 最大圧力0.7～0.9MPa	〃				〃																																																																																																																																																																					
送 気 管	口径φ150mm 長さ 5.5m 最大圧力 1.0MPa	m				〃																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																					
空 気 圧 縮 機	吐出量 (50/60Hz) 29/36m³/min 最大圧力 0.4MPa	台				表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																					
圧 縮 空 気 清 浄 機	処理量 1,100m³/h 最大圧力 0.8MPa	台				表Ⅱ3 ㉔-8 必要数量計上																																																																																																																																																																					
ク ー リ ン グ タ ウ ー	冷却トン数 40～60RT	〃				〃																																																																																																																																																																					
循 環 水 ポ ン プ	口径φ80mm 全揚程 30m	〃				〃																																																																																																																																																																					
レ シ ー バ タ ン ク	容量 2.5m³ 最大圧力 0.9MPa	〃				〃																																																																																																																																																																					
送 気 管	口径φ150mm 長さ 5.5m 最大圧力 1.0MPa	m				〃																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																											

令和8年度版 工事歩掛要覧 土木編 上巻 訂正情報

令和8年8月

工種名 および 該当ページ	改 正 前	改 正 後	摘 要																																
ニューマチック ケーソン工 P670	表Ⅱ3●-57 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>工事用水中モータポンプ</td><td>普通型（潜水ポンプ） 口径 φ100mm</td><td>機-14</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン （2 の 組）掘 削 用</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第3次） 最大吊上能力 70t 吊</td><td>機-16</td><td>燃 料 消 費 量→98 機 械 賃 料 数 量→1.00</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装 プーム式 圧送能力 90～110 m³/h</td><td>機-18</td><td>運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→79 機 械 損 料 数 量→1.00</td></tr></table>	機 械 名	規 格	単価表	指 定 事 項	工事用水中モータポンプ	普通型（潜水ポンプ） 口径 φ100mm	機-14		クローラクレーン （2 の 組）掘 削 用	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第3次） 最大吊上能力 70t 吊	機-16	燃 料 消 費 量→98 機 械 賃 料 数 量→1.00	コンクリートポンプ車	トラック架装 プーム式 圧送能力 90～110 m ³ /h	機-18	運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→79 機 械 損 料 数 量→1.00	表Ⅱ3●-57 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>工事用水中モータポンプ</td><td>普通型（潜水ポンプ） 口径 φ100mm</td><td>機-14</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン （2 の 組）掘 削 用</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 70t 吊</td><td>機-16</td><td>燃 料 消 費 量→98 機 械 賃 料 数 量→1.00</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装 プーム式 圧送能力 90～110 m³/h</td><td>機-18</td><td>運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→79 機 械 損 料 数 量→1.00</td></tr></table>	機 械 名	規 格	単価表	指 定 事 項	工事用水中モータポンプ	普通型（潜水ポンプ） 口径 φ100mm	機-14		クローラクレーン （2 の 組）掘 削 用	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 70t 吊	機-16	燃 料 消 費 量→98 機 械 賃 料 数 量→1.00	コンクリートポンプ車	トラック架装 プーム式 圧送能力 90～110 m ³ /h	機-18	運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→79 機 械 損 料 数 量→1.00	誤記の 訂正
機 械 名	規 格	単価表	指 定 事 項																																
工事用水中モータポンプ	普通型（潜水ポンプ） 口径 φ100mm	機-14																																	
クローラクレーン （2 の 組）掘 削 用	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第3次） 最大吊上能力 70t 吊	機-16	燃 料 消 費 量→98 機 械 賃 料 数 量→1.00																																
コンクリートポンプ車	トラック架装 プーム式 圧送能力 90～110 m ³ /h	機-18	運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→79 機 械 損 料 数 量→1.00																																
機 械 名	規 格	単価表	指 定 事 項																																
工事用水中モータポンプ	普通型（潜水ポンプ） 口径 φ100mm	機-14																																	
クローラクレーン （2 の 組）掘 削 用	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 70t 吊	機-16	燃 料 消 費 量→98 機 械 賃 料 数 量→1.00																																
コンクリートポンプ車	トラック架装 プーム式 圧送能力 90～110 m ³ /h	機-18	運 転 労 務 数 量→1.00 燃 料 消 費 量→79 機 械 損 料 数 量→1.00																																